

KAPLICA WARTOSŁAW

Stawka robocizny: Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: KAPLICA WARTOSŁAW (3A) KOSZTORYS ZEROWY

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2024-03-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Ściany zewnętrzne				
10	KNNR 2 1501-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2	300,00		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	300,00		
30	1-1 Ręcznie czyszczenie elewacji z zielonego nalotu (glony , mchy i porosty) preparatem grzybobójczym za pomocą myjki ciśnieniowej	m2	298,23		
40	KNR 4-01 104-2 Wykopy ręczny - wykonywany etapowo przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu 0,80 m w gruncie kat. III	m3	56,92		
50	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków zawilgoconych, zagrzybionych i miejscami zasolone	m2	68,77		
60	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2	m2	68,77		
70	KNR 0-26 IGM 637-8 Wyrównanie ścian partie kamienne i ceglane murów fundamentowych zaprawą powierzchni ponad 5 m2	m2	68,77		
80	KNR 0-29 IGM 641-1 Nałożenie szalmu mineralnego na wysokości	m2	75,88		
90	KNR 4-01 701-5 Odbicie części tynku do spryskania preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania UWAGA: przyjęto 40 % obmiaru	m2	119,29		
100	KNR 4-01 623-5 Spryskanie preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania UWAGA: przyjęto 40 % obmiaru	m2	119,29		
110	KNR 0-26 IGM 642-1 Na skutych ścianach wykonanie (nałożenie) nowego tynku renowacyjnego o minimalnej grubości 2,0-3,0 cm	m2	119,29		
120	KNR 0-26 IGM 642-1 Naprawa (skucie i wykonanie tynku) cementowo-wapiennego UWAGA: przyjęto 10 % obmiaru	m2	17,89		
130	KNR 4-01 713-3 Zamaskowanie miejsc połączenia istniejących i nowowykonywanych tynków - wykonanie szpachlu	m2	60,00		
140	KNNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków zewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	298,23		
Razem rozdział 1: Ściany zewnętrzne					

2 Naprawa pęknięć nadproży

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150	KNR 4-01 308-5 Naprawa nadproży nad drzwiami i okami , przez dozbrojenie murów na długości spękań poprzez wklejenie prętów w spoiny poziome, pozostałą część bruzdy dopełnić do lica muru zaprawą wapienną	szt	10,00		

Razem rozdział 2: Naprawa pęknięć nadproży**3 Ściany wewnętrzne**

160	KNR 4-01 623-5 Spryskanie preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania	m2	262,00		
170	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków zawilgoconych, zagrzybionych i miejscami zasolone	m2	118,58		
180	KNR 0-26 IGM 642-1 Na skutych ścianach wykonanie (nałożenie) nowego tynku renowacyjnego o minimalnej grubości 2,0-3,0 cm	m2	118,58		
190	KNR 0-26 IGM 642-1 Naprawa (skucie i wykonanie tynku) cementowo-wapiennego	m2	143,42		
200	KNR 4-01 713-3 Całość powierzchni tynków zarówno nowych jak i starych pokryć szapchlówką	m2	262,00		
210	KNNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków wewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	262,00		

Razem rozdział 3: Ściany wewnętrzne**4 Kolumny murowane**

220	KNR 4-01 701-5 Tynki piedestałów kolumn - skucie do cegły	m2	68,77		
230	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2	m2	68,77		
240	KNR 0-26 IGM 642-1 Na skutych ścianach wykonanie (nałożenie) nowego tynku renowacyjnego o minimalnej grubości 2,0-3,0 cm	m2	68,77		
250	KNNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków wewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	68,77		

Razem rozdział 4: Kolumny murowane**5 Okna - stolarka żeliwna**

260	KNR 4-01 619-4 Oczyszczenie wstępne stolarki okiennej żeliwnej (wsp. x 3 do "R" robocizny [R=3]	m2	37,18		
270	KNR 4-01 1209-6 Malowanie (wstępne) stolarki okiennej żeliwnej farbą	m2	37,18		
280	KNR 4-01 1209-6 Malowanie (nawierzchnowe) stolarki okiennej żeliwnej farbą dwukrotne	m2	37,18		
290	KNR 4-01 909-4 Przystosowanie okien do otwierania (usprawnienie otwierania małych kwater w dwóch oknach) wsp.x 3 do "R" robocizny [R=3]	szt	2,00		
300	Ryżałt Udrożnienie rurki ceramicznej pod oknami , odprowadzające skropliny z okien na zewnątrz	szt	7,00		

Razem rozdział 5: Okna - stolarka żeliwna**6 Parapety**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
310	Kal.własna Mechaniczne czyszczenie parapetów zewnętrznych ceglanych z glonów , mchu, porostów.	m2	3,15		
320	KNR 4-01 1209-1 Chemiczne czyszczenie parapetów zewnętrznych ceglanych , za pomocą środków odgrzybiających	szt	7,00		
330	KNR 4-01 308-2 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt	szt	7,00		
Razem rozdział 6: Parapety					
7 Posadzki					
340	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	130,49		
350	KNR 19-01 901-3 Posadzki z płytek na zaprawie cementowej na płask UWAGA: wsp do "R" robocizny za wykonanie układu wzorów [R=3]	m2	130,49		
360	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie płytek posadzkowych zaprawą barwioną, wykonanie ręczne	m2	130,49		
Razem rozdział 7: Posadzki					
8 Sufit podwieszany					
370	KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m	m2	120,00		
380	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2701-1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem deskami o gr 25 mm	m2	115,65		
390	KNR 4-01 703-1 Umocowanie siatki tynkarskiej stalowej nierdzewnej	m2	115,65		
400	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na deskach sufitu podwieszanego	m2	115,65		
410	KNR 19-01 710-6 Tynk wewnętrznych z zaprawy tynkarskiej na osiatkowaniu - na stropach	m2	115,65		
420	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na suficie 2-warstwowe	m2	115,65		
430	KNNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków wewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	115,65		
Razem rozdział 8: Sufit podwieszany					
Razem kosztorys: KAPLICA WARTOSŁAW					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					