

KAPLICA WARTOSŁAW

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: KAPLICA WARTOSŁAW (3A) KOSZTORYS
ZEROWY

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2024-03-24 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1 Ściany zewnętrzne						
1	15995	Farba do malowania tynku	dm3	193,8495		
2	2791198	Płyty pomostowe robocze	m2	4,4400		
3	78998	Preparat (bakterio-, grzybo- i glonobójczy)	dm3	39,3657		
4	6521	Preparat grzybobójczy	kg	44,7345		
5	3900640	Siatka (osłona rusztowania zewnętrznego)	m2	42,0000		
6	12332	Szlam mineralny	kg	273,1680		
7	65963	Szpachel	kg	360,0000		
8	45665	Tynk cementowo-wapienny	kg	608,2600		
9	85225	Tynk renowacyjny	kg	2 505,0900		
10	65465	Zaprawa	kg	123,7860		
R a z e m część 1						
2 Naprawa pęknięć nadproży						
11	4523	Zestaw naprawczy do nadproży (wklejenie prętów w spoiny poziome) żywica , pręty ocynkowane gwintowany M8, zaprawa wapienna na wypełnienie pozostałej części bruzdy	kpl	10,0000		
R a z e m część 2						
3 Ściany wewnętrzne						
12	15995	Farba	dm3	170,3000		
13	78998	Preparat (bakterio-, grzybo- i glonobójczy)	dm3	86,4600		
14	65963	Szpachel	kg	1 572,0000		
15	45665	Tynk cementowo-wapienny	kg	4 876,2800		
16	85225	Tynk renowacyjny	kg	2 490,1800		
R a z e m część 3						
4 Kolumny murowane						
17	15995	Farba	dm3	44,7005		
18	85225	Tynk renowacyjny	kg	1 444,1700		
R a z e m część 4						
5 Okna - stolarka żeliwna						
19	1050100	Benzyna do lakierów	dm3	3,1232		
20	2354	Farba	dm3	4,4616		
21	2354	Farba / do malowania żeliwa /	dm3	6,3950		
22	3920099	Papier ścierny	ark	31,9748		
R a z e m część 5						
6 Parapety						
23	1800199	Cegła budowlana pełna	szt	17,5000		
24	6521	Preparat grzybobójczy	kg	6,3000		
25	2543	Środek chemiczny	kg	14,0000		
26	4124	Zaprawa	kg	9,1000		
R a z e m część 6						
7 Posadzki						
27	1500399	Farba sucha naturalna ziemna	kg	1,0439		

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2024-03-24 str. 2

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
28	1890099	Klinkier drogowy	szt	5 741,5600		
29	1411304	Kwas solny techniczny (5%)	kg	39,1470		
30	2380807	Zaprawa cementowa m.80	m3	3,1318		
R a z e m część 7						
8	Sufit podwieszany					
31	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,4742		
32	85642	Deski o gr 25 mm / sufit / do których będzie siatka stalowa nierdzewna i nałożony tynk	m2	132,9975		
33	1120600	Drut stal.okr.miękki (Na) d:0.50-0.55mm	kg	11,5650		
34	15995	Farba	dm3	75,1725		
35	1740103	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	173,4750		
36	1740100	Gips budowlany zwykły	kg	115,6500		
37	1330700	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	23,1300		
38	100061	Klamerki mocujące	szt	330,7590		
39	100058	Kształowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	112,1805		
40	100055	Kształowniki z blachy - profil główny	m	196,6050		
41	100056	Kształowniki z blachy - profil poprzeczny o dł.60cm	m	196,6050		
42	100048	Łączniki rozporowe kpl.	szt	436,0005		
43	1360498	Narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	4,9730		
44	1602003	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	m3	1,3762		
45	2791500	Płyty pomostowe długie	m2	1,2000		
46	2791501	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,0240		
47	100060	Pręty mocujące	szt	245,1780		
48	1351006	Siatka tynkarska stalowa nierdzewna	m2	127,2150		
49	100062	Sprężyny przyścienne	szt	190,8225		
50	2360000	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0463		
51	5469	Zaprawa tynkarska	kg	1 734,7500		
52	100059	Zawiesia do kształowników	szt	245,1780		
R a z e m część 8						
Razem kosztorys						